

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2652,679 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1845,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонтные работы</b>												
<b>Демонтажные работы</b>												
1	<b>ФЕРр58-4-1</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №876/пр</b>	Разборка парапетных решеток (100 м)	1,44 144 / 100	118,1 116,48	1,62		170	168	2		14,8	21,31
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	91%*0,7				107					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	65%*0,9				98					
		<i>Всего с НР и СП</i>					375					
2	<b>ФЕР46-04-008-01</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №876/пр</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2)	7,2 (60*12) / 100	153,59 112,16	41,43		1106	808	298		14,38	103,54
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	121%*0,9 * 0,7				616					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*0,85 * 0,9				433					
		<i>Всего с НР и СП</i>					2155					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	7,2 (60*12) / 100	319,9 167,96	151,94 17,49		2303	1209	1094 126		19,44	139,97
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	132%*0,9 * 0,7 65%*0,85 * 0,9				1110 664 4077					
4	<b>ФЕРр58-20-2</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м)	0,36 36 / 100	643,64 539,27	8,32 2,59	96,05	232	194	3 1	35	63,22	22,76
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	91%*0,7 65%*0,9				124 114 470					
5	<b>ФССЦ-08.3.05.01-0030</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (вес 1 м2 - 5,48 кг) (м2)	21,277372 116,6/5,48	73,67		73,67	1568			1568		
6	<b>ФЕРр58-20-3</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)	1,44 144 / 100	753,65 599,23	10,23 3,24	144,19	1085	863	15 5	207	70,25	101,16
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	91%*0,7 65%*0,9				553 508 2146					
7	<b>ФССЦ-08.3.05.01-0030</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (вес 1 м2 - 5,48 кг) (м2)	108,266423 593,3/5,48	73,67		73,67	7976			7976		

**Монтажные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФЕР13-06-004-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Обеспыливание поверхности (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	720 60*12	1,1 0,69	0,41		792	497	295		0,0805	57,96
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	99%*0.9 * 0,7 70%*0.85 * 0,9				310 266 1368					
9	<b>ФЕР15-07-003-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,2 (60*12) / 100	68,47 38,95	27,68 0,73	1,84	493	280	199 5	14	4,2435	30,55
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	116%*0.9 * 0,7 55%*0.85 * 0,9				208 120 821					
10	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0113</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (кг)	99,36	15,25		15,25	1515			1515		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФЕР12-01-017-01</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №876/пр</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,2 (60*12) / 100	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68	3712	1738	1709 197	265	27,945	201,2
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	132%*0.9 * 0,7 65%*0.85 * 0,9				1609 962 6283					
12	<b>ФЕР12-01-017-02</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №876/пр</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	108 ((60*12)*15) / 100	13,26 9,94	3,32 0,43		1432	1074	358 46		1,15	124,2
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	132%*0.9 * 0,7 65%*0.85 * 0,9				931 557 2920					
13	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №876/пр</b>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (м3)	22,04 11,02*2	519,8		519,8	11456			11456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ФЕР12-01-007-10</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2) 2 231,02 = 3 772,12 - 0,137 x 11 200,00 - 0,00134 x 5 000,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	7,2 (60*12) / 100	2356,19 746,68	138,9 21,38	1470,61	16965	5376	1000 154	10589	85,4335	615,12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	132%*0.9 * 0,7 65%*0.85 * 0,9				4599 2750 24314					
15	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0192</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (м2)	820,8	29,17		29,17	23943			23943		
16	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С (м2)	1181	24,94		24,94	29454			29454		
<b>ПЕРИЛА</b>												
<b>изготовление</b>												
17	<b>ФЕРм38-01-003-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (т)	1,389068 73*4,94/1000+288*3,5 71/1000	1776,3 1154,4	369,64 21	252,26	2467	1604	513 29	350	120	166,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	66%*0,7 65%*0,9				754 955 4176					
18	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0043</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм (стойки через каждые 2 м, высота 1 м, удельный вес 4,94 кг/м) (м)	73 ((60+12)*2/2+1)*1	41,02		41,02	2994			2994		
19	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0102</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50х25 мм, толщина стенки 3,5 мм (перила, удельный вес 3,571 кг/м) (м)	288 (60+12)*2*2	29,5		29,5	8496			8496		
<b>монтаж</b>												
20	<b>ФЕР12-01-012-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,44 144 / 100	140,16 60,11	60,64 6,61	19,41	202	87	87 10	28	6,785	9,77
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	132%*0,9 * 0,7 65%*0,85 * 0,9				81 48 331					
<b>антикоррозийные работы</b>												
21	<b>ФЕР15-04-030-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,44 (144*1) / 100	749,63 658,21	2,85 0,61	88,57	1079	948	4 1	127	74,29	106,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	116%*0.9 * 0,7 55%*0.85 * 0,9				694 399 2172					
22	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0005</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Эмаль ПФ-115, черная (т)	0,0354	20725,69		20725,69	734			734		
<b>ШАХТЫ</b>												
23	<b>ФЕР15-01-063-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем (100 м2) 12 362,31 = 14 398,25 - 29 x 10,00 - 42 x 23,15 - 12 x 64,47 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,65 65 / 100	12590,21 1640,88	69,34 9,93	10879,99	8184	1067	45 6	7072	176,6285	114,81
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	116%*0.9 * 0,7 55%*0.85 * 0,9				784 451 9419					
24	<b>ФССЦ-08.3.09.02-0027</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 (вес 1м2 - 7,4 кг) (т)	0,56758 76,7*7,4/1000	11603,45		11603,45	6586			6586		
25	<b>ФССЦ-12.1.01.03-0036</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена (м2)	78	6,46		6,46	504			504		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0073</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм (100 шт)	26	46,2		46,2	1201			1201		
<b>ПРОЕМЫ</b>												
27	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Снятие дверных полотен (100 м2)	0,0192 (((1,2*0,8)*2) / 100	288,06 288,06			6	6			36,28	0,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	90%*0,7 62%*0,9				4 3 13					
28	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт)	0,02 2 / 100	1643,9 1437,99	205,91		33	29	4		179,3	3,59
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	90%*0,7 62%*0,9				18 16 67					
29	<b>ФЕРм38-01-006-08</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (т)	0,096192 0,02696+0,039088+0,0 30144	3279,93 1222	1843 20,6	214,93	316	118	177 2	21	130	12,51
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	66%*0,7 65%*0,9				55 70 441					
30	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0083</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 45x45 мм (при толщине 5 мм вес 1 м.п. - 3,37 кг) (для изготовления дверной коробки) (т)	0,02696 (((1,2+0,8)*2)*3,37/100 0)*2	6743,51		6743,51	182			182		
31	<b>ФССЦ-08.3.04.02-0075</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь круглая и квадратная, марка: СтЗпс размером 40x40 мм (для изготовления каркаса дверного полотна) (т)	0,039088 (((1,2*2+0,8*4)*3,49/10 00)*2	5209,02		5209,02	204			204		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ФССЦ-08.3.05.02-0071</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной: 2 мм (15,7 кг/м2) (для облицовки каркаса дверного полотна) (т)	0,030144 (1,2*0,8)*2*15,7/1000	6707,53		6707,53	202			202		
33	<b>ФЕР13-03-002-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с двух сторон дверного блока) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0384 ((1,2*0,8)*4) / 100	228,6 65,03	11,53 0,28	152,04	9	2		7	6,1065	0,23
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	99%*0,9 * 0,7				1					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*0,85 * 0,9				1					
		<i>Всего с НР и СП</i>					11					
34	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (с двух сторон дверного блока) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0384 ((1,2*0,8)*4) / 100	167,89 22,22	7,51 0,28	138,16	6	1		5	2,4495	0,09
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	99%*0,9 * 0,7				1					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	70%*0,85 * 0,9				1					
		<i>Всего с НР и СП</i>					8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ФЕР26-01-036-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (утепление дверного полотна) (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0192 ((1,2*0,8)*2) / 100	2695,51 152,18	7,24 1,24	2536,09	52	3		49	18,469	0,35
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	110%*0,9 * 0,7 70%*0,85 * 0,9				2 2 56					
36	<b>ФССЦ-12.2.04.02-0001</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм (м3)	0,1008 (1,92*0,05)*1,05	701,99		701,99	71			71		
37	<b>ФЕР09-04-012-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,92 (1,2*0,8)*2	71,11 27,38	18,01 2,46	25,72	137	53	35 5	49	2,76	5,3
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	99%*0,9 * 0,7 85%*0,85 * 0,9				36 38 211					
38	<b>ФССЦ-01.7.04.04-0012</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл)	2	92,52		92,52	185			185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ФССЦ-01.7.04.09-0012</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Петля накладная (шт)	4	12		12	48			48		
40	<b>ФССЦ-01.7.04.10-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт)	4	20,24		20,24	81			81		
41	<b>ФЕР15-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,08 (((1,2+0,8)*2)*2) / 100	1043,26 25,04		1018,22	83	2		81	2,76	0,22
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	116%*0,9 * 0,7				1					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	55%*0,85 * 0,9				1					
		<i>Всего с НР и СП</i>					85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ФЕР15-01-070-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,92 (1,2*0,8)*2	152,44 18,16		134,28	293	35		258	1,955	3,75
			<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				26					
			<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				15					
			<i>Всего с НР и СП</i>				334					
<b>ЛЮК</b>												
43	<b>ФЕР09-04-003-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Монтаж люка противопожарного (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,28 0,8*0,8*2	2247,88 21,88	0,55 0,2	2225,45	2877	28	1	2848	2,2425	2,87
			<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				17					
			<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				18					
			<i>Всего с НР и СП</i>				2912					
<b>Раздел 2. Утилизация мусора</b>												
44	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (мелкие покрытия из стали + стяжка 15 мм + кровельные материалы толщиной 15 мм) (1 т груза)	34,612 1,152+0,1188+0,7085+ (60*12*0,015*1800)/10 00+0,0227+0,21+(60*1 2*0,015)*1200/1000	42,98	42,98		1488		1488			
			<i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i>									
			<i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>									
			<i>Всего с НР и СП</i>				1488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ФССЦпг-03-01-01-015</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</b>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза)	34,612 1,152+0,1188+0,7085+(60*12*0,015*1800)/10 00+0,0227+0,21+(60*12*0,015)*1200/1000	14,03	14,03		486		486			
		<i>НР 0%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					486					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							143408	16190	7813 587	119405		1845,63
Накладные расходы							12643					
Сметная прибыль							8492					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы							159924					1666,43
Итого Монтажные работы							4619					179,2
Итого							164543					1845,63
В том числе:												
Материалы							119405					
Машины и механизмы							7813					
ФОТ							16777					
Накладные расходы							12643					
Сметная прибыль							8492					
Строительный контроль (ПП РФ от 21 июня 2010 г. N 468) 2,14% от 164543							3521					
<b>Итого</b>							<b>168064</b>					
письмо Минстроя России от 28 мая 2020 г. № 20259 -ИФ/09 (МКД панельные) 168 064 * 13,82							2322644					
Возмещение затрат по уплате НДС 20% (письмо Минрегиона России от 16.01.2012 № 1076-08/ДШ-05) 119405*0,2*13,82							330035,42					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2652679,42</b>					<b>1845,63</b>