

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 27/1

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3
1	Разборка парапетных решеток, м.п.	144
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, м ²	720
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм (м ²)	720
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (м)	36
5	Обеспыливание поверхности (м ²)	720
6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (м ²)	720
7	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм (м ²)	720
8	Комплекс работ по устройству кровель из наплавливаемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (м ²)	720
9	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (т)	1,389068

10	Ограждение кровель перилами	144
11	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (м2)	144
12	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем (м2)	65
13	Снятие дверных полотен (м2)	1,92
14	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (шт)	2
15	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (т)	0,096192
16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с двух сторон дверного блока) (м2)	3,84
17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (с двух сторон дверного блока) (м2)	3,84
18	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (утепление дверного полотна) (м2)	1,92
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2)	1,92
20	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (м)	8

21	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2)	1,92
22	Монтаж люка противопожарного (м2)	1,28
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (мелкие покрытия из стали + стяжка 15 мм + кровельные материалы толщиной 15 мм) (1 т груза)	34,612
24	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза)	34,612